

PRZEDMIAR ROBÓT

Miejskie Centrum Usług Społecznych ul Mączna 3 Wrocław.KST OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700
2	ZKNR C-2 0601-08 analogia	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
3	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmocnienie Krotność = 2 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700
4	ZKNR C-2 0605-03 analogia	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 5-10 mm 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700
5	ZKNR C-2 0601-04 analogia	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa, szpachlowanie przy ramce 160.60	m m	 160.600	 160.600
				RAZEM	160.600
6	ZKNR C-2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700
7	ZKNR C-2 0609-03	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. System prądoprzewodzący; mocowanie wykładziny prądoprzewodzącej rulonowej PCW 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700
8	ZKNR C-2 0609-02	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. System prądoprzewodzący; nałożenie kleju 123.70	m ² m ²	 123.700	 123.700
				RAZEM	123.700

Starczy Administrator ds. Technicznych

Jan Stachewiak

Kierownik Zespołu Technicznego

Wojciech Miła