

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka			
1	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach po rozebraniu kafli	m ²		
		poz.1	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR AT-24 d.1 0102-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.1	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.1	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR-W 2-02 d.1 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm posadzki pod kafle	m ²		
		poz.1	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
6	kalk. własna	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.1	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
7	KNR AT-22 d.1 0105-02	Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej c 2*6	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 0-12II d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek układane na klej	m		
		63.00	m	63.000	
				RAZEM	63.000
2		Prace towarzyszące			
9	KNR 4-04 d.2 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		95.19*0.03+63*0.1*0.03	m ³	3.045	
				RAZEM	3.045