

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety w Domu Pomocy Społecznej
ADRES INWESTYCJI : ul.Kaletnicza 8 , 51-180 Wrocław
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej
ADRES INWESTORA : ul.Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : Budowlana, instalacyjna,elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Śliwiński (Budowlano -instalacyjna)
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Remont toalety w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Kaletnicza 8

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE	0,00
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00
1.2	Roboty budowlane	0,00
1.3	Wyposażenie	0,00
2	ROBOTY INSTALACYJNE	0,00
2.1	Roboty rozbiórkowe	0,00
2.2	Roboty montażowe	0,00
3	ROBOTY ELEKTRYCZNE	0,00
3.1	Demontaż	0,00
3.2	Instalacja oświetlenia podstawowego	0,00
	RAZEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont toalety w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Kaletnicza 8					
1	45453000-7	ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-	m ³		
d.1.1	0108-11	ległość 15 km wraz z utylizacją			
	0108-12	poz.7	m ³	1,85	
				RAZEM	1,85
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0801-04	<lazienka> 2,34*3,94	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
3	KNR 9-29	Usunięcie izolacji warstwy z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.1.1	0209-03	analogia			
		poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
4	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²		
d.1.1	0614-05	(2,34+3,94)*2*2,50-0,90*2,00	m ²	29,60	
				RAZEM	29,60
5	KNNR-W 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m ²		
d.1.1	1002-06	<ściany> (2,34+3,94)*2*0,31	m ²	3,89	
		<sufit> 2,34*3,94	m ²	9,22	
				RAZEM	13,11
6	KNNR-W 3	Wykucie różnych elementów wyposażenia	szt.		
d.1.1	0310-01	8,00	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.1	0106-05	poz.2*0,05+poz.4*0,03+0,50	m ³	1,85	
				RAZEM	1,85
1.2	45400000-1	Roboty budowlane			
8	KNR 0-21	Warstwa podposadzkowa z płyty włóknowo cementowej	m ²		
d.1.2	4007-02	analogia			
		poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
9	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m ²		
d.1.2	0114-01	poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
10	KNR AT-12	Izolacja z folii uszczelniającej wraz z taśmą uszczelniającą	m ²		
d.1.2	0401-04	poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
11	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie	m ²		
d.1.2	1118-01	podłoża			
		poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
12	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamie-	m ²		
d.1.2	1208-01 +	ni sztucznych,			
	KNNR 2	poz.2	m ²	9,22	
	1208-02			RAZEM	9,22
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o	m ²		
d.1.2	202 2805-05	gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2			
		poz.2	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22
14	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych wys 10 cm	m		
d.1.2	202 2809-01	(2,34+3,94)*2 -0,90	m	11,66	
				RAZEM	11,66
15	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-	m ²		
d.1.2	2010-01	krycie jednostronne _zabudowa pod elementy montażowe			
		(2,74+0,21)*1,30	m ²	3,84	
		0,21*1,30	m ²	0,27	
				RAZEM	4,11
16	KNR AT-43	Montaż drzwiczek rewizyjnych w ścianie gk	szt.		
d.1.2	0310-01	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 0-39 d.1.2 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą_ powierzchnie pionowe poz.15+(1,20+1,20)*2,50	m ² m ²	 10,11	
				RAZEM	10,11
18	KNNR 2 d.1.2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (2,34+3,94)*2*2,40-0,90*2,00 (2,74+1,30)*0,21	m ² m ² m ²	 28,34 0,85	
				RAZEM	29,19
19	KNNR 2 d.1.2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach poz.5	m ² m ²	 13,11	
				RAZEM	13,11
20	KNNR 2 d.1.2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie pod malowanie poz.5	m ² m ²	 13,11	
				RAZEM	13,11
21	KNNR 2 d.1.2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie poz.5	m ² m ²	 13,11	
				RAZEM	13,11
22		Drobne uzupełniające roboty remontowo budowlane 1,00	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		Wyposażenie			
23	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz ścienna uchylna 4,00	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4,00
24	kalk. własna	Dostawa i montaż - poręcz kątowna 90 st. 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
25	kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik ręczników papierowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
26	kalk. własna	Dostawa i montaż - Dozownik mydła, ścienny, 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	kalk. własna	Dostawa i montaż - lustra uchylne 40x60 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
28	kalk. własna	Dostawa i montaż - szczotka do toalety 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
30	kalk. własna	Dostawa - Kosz na śmieci 1,	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	kalk. własna	Dostawa i montaż - Podajnik papieru toaletowego 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
32	kalk. własna	Dostawa i montaż - siedzisko pod prysznic Al 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
2 45330000-9		ROBOTY INSTALACYJNE			
2.1 45111300-1		Roboty rozbiórkowe			
33	KNNR 8 d.2.1 0122-04	Demontaż baterii umywalkowej 1,00	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNNR 8 d.2.1 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej 1,00	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 8 d.2.1 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	RAZEM	1,00
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNNR 8 d.2.1 0225-04	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNNR 8 d.2.1 0224-01	Demontaż wpustu podłogowego	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNNR 8 d.2.1 0422-02	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 4-01 d.2.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacja	m ³		
		0,50	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
2.2	45400000-1	Roboty montażowe			
40	KNR 2-15/ d.2.2 GEBERIT 0101-07	Elementy montażowe do umywalki montowane za ścianą licową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 2-15/ d.2.2 GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 2-15/ d.2.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 2-15/ d.2.2 GEBERIT 0105-02	Przyciski do słupek podtynkowych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR 2-15/ d.2.2 GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR-W 2-15 d.2.2 0231-05	Wanny kąpielowe dla seniora OAZA /wanna dla niepełnosprawnych/	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46	KNR-W 2-15 d.2.2 0232-02	Brodziki natryskowe pod zabudowę pod płytkową 1,00x0,90	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	KNNR 4 d.2.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych <wanna dla niepełnosprawnych> 1,00 <umywalka> 1,00 <brodzik> 1,00	szt.		
			szt.	1,00	
			szt.	1,00	
			szt.	1,00	
				RAZEM	3,00
48	KNNR 4 d.2.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych <wc> 1,00	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
49	KNNR 4 d.2.2 0137-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNNR 4 d.2.2 0137-05	Baterie wannowe ściennie < przy wannie> 1,00	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNNR 4 d.2.2 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem < przy brodziku> 1,00	szt.		
			szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNNR 4 d.2.2 0218-01	Wpusty ściekowe 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
53	KNNR 4 d.2.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe do baterii <wanna dla niepełnosprawnych> 1,00+1,00 <umywalka> 1,00+1,00 <brodzik> 1,00+1,00 <WC> 1,00	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 2,00 2,00 2,00 1,00	7,00
54	KNNR 4 d.2.2 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych <podejście do umywalki WC >2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
55	KNNR 4 d.2.2 0135-01	Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm <wanna dla niepełnosprawnych> 2,00 <umywalka> 2,00 <brodzik> 2,00 <WC> 1,00	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 2,00 2,00 2,00 1,00	7,00
56	KNNR 4 d.2.2 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
57	KNNR 4 d.2.2 0412-05	Zawory odpowietrzające do grzejnika 1,0	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
58	KNNR 4 d.2.2 0425-02	Grzejniki łazienkowe 180x50 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
59	d.2.2	Drobne uzupełniające roboty remontowo instalacyjne 1,00	kpl kpl	RAZEM 1,00	1,00
3	45310000-3	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
3.1	45111300-1	Demontaż			
60	KNNR 9 d.3.1 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych 2,00	szt. szt.	RAZEM 2,00	2,00
61	KNNR 9 d.3.1 0401-07	Demontaż łącznika podtynkowego, natynkowego 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
3.2	45316000-5	Instalacja oświetlenia podstawowego			
62	KNNR 5 d.3.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe _plafoniere sufitowe LED 2,00	kpl. kpl.	RAZEM 2,00	2,00
63	KNNR 5 d.3.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 3,00	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
64	KNNR 5 d.3.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
65	KNNR 5 d.3.2 0306-02	Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1,00	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
66	d.3.2	Drobne uzupełniające roboty remontowo instalacji elektrycznej 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
67	d.3.2	Badania i pomiary instalacji elektrycznej 1,00	kpl. kpl.	RAZEM 1,00	1,00
				RAZEM	1,00