
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221220-3 Drzwi
przeciwpożarowe

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane związane z dostawą i montażem drzwi ppoż. w
DPS Rędzińska 66/68 wchodzącego w skład Miejskiego Centrum Usług
Socjalnych
we Wrocławiu

ADRES INWESTYCJI: DPS ul. Rędzińska 66/68

NAZWA INWESTORA: Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ADRES INWESTORA: ul. Mączna 3 , 54-131 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Wojciech Mita

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.04.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR:

PRZEDMIAR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>DPS ul. Rędzzińska budynek B parter, I piętro</i> 2,45	m2	2,450	
				RAZEM	2,450
2	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		<i>DPS ul. Rędzzińska budynek B parter, I piętro</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0211-06 analogia	Wykucie wnek w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm. Powiększenie otworów dla nowych drzwi DPS ul. Rędzzińska 66/68 budynek B I piętro	m2		
		2,20	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych DPS ul. Rędzzińska 66/68 budynek B I piętro	m		
		1,30 * 3	m	3,900	
				RAZEM	3,900
5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		1,30 * 0,60 * 3	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
6	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.5	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ościeża drzwiowe	m2		
		5,30 * 1 * 0,40	m2	2,120	
				RAZEM	2,120

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych ppoż. EI 30 mat, jednoskrzydłowe, Drzwi 1086 mm x 2083 mm, składa się z drzwi jednoskrzydłowych. System: Aluprof MB-60E EI Współczynnik Uw: 4,0 W/(m2K) Opis drzwi: Drzwi jednoskrzydłowo otwierane na zewnątrz Prawe Kolory: Profile: mat standard 9016 Mat Szklenie: 1 x 1+27+1mm Panel ALU PPOŻ EI30 Ug=4,0 W/(m2K) Profile: Rama: 41.5 mm, 15 mm Skrzydło drzwi: 88 mm Okucia drzwiowe: 1 x 80009507 WILKA - Blacha zaczepowa główna U24x6 mm, prawa 1 x 80009501 WILKA - Zamek zapadkowo-zasuwkowy 1 x 8H013690 GEZE - Płytki montażowa TS 2000 1 x 8H01313A GEZE - Samozamykacz bez ramienia TS 2000 NV Biały 2 x 87222203 Wkręt 3,5x13 mm 1 x 80462103 Ślizg 70x18 mm 1 x 80004634G WALE - Klamka-klamka + rozeta (INOX) Stal nierdzewna 1 x 80009508 WILKA - Regulacja do blachy zaczepowej 11 x 87122301 Śruba M5x14 mm 12 x 80377106 Nit ø4x9,5 mm 3 x 80322080 Trzpień antywyważeniowy 58x14 mm 3 x 80104981 WALA - Komplet mocujący zawias 2-skrzyd.: turbośruba 60 mm 3 x 8010543A WALA - Zawias WX 2-skrzyd. 67 mm Biały 1 x 8000974A GEZE - Ramie TS 4000/2000 Biały 11 x 80377243 Nitonakrętka M5 1 x 80004314 Wkładka bębnekowa 35/50 mm 3 x 80322132 Łącznik ościeżnicowy 50x18 mm Próg: Aluprof 007 Próg K518233 Ciężar: 48,96 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14km	szt		
		12,967	szt	12,967	
				RAZEM	12,967
10	NNRNKB 202 2021-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych poz.7	m2		
			m2	2,120	
				RAZEM	2,120
11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.7	m2		
			m2	2,120	
				RAZEM	2,120
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,00 * 2,50) * 12 * 2	m2		
			m2	120,000	
				RAZEM	120,000

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		<i>DPS ul. Rędzzińska budynek B parter, I piętro</i> 2,45	m2	2,450	
				RAZEM	2,450
2	KNR 4-01 0355-03 analogia	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		
		<i>DPS ul. Rędzzińska budynek B parter, I piętro</i> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0211-06 analogia	Wykucie wnek w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm. Powiększenie otworów dla nowych drzwi DPS ul. Rędzzińska 66/68 budynek B I piętro	m2		
		2,20	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
4	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych DPS ul. Rędzzińska 66/68 budynek B I piętro	m		
		1,30 * 3	m	3,900	
				RAZEM	3,900
5	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		1,30 * 0,60 * 3	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
6	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		poz.5	m2	2,340	
				RAZEM	2,340
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ościeża drzwiowe	m2		
		5,30 * 1 * 0,40	m2	2,120	
				RAZEM	2,120

PRZEDMIAR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych ppoż. EI 30 mat, jednoskrzydłowe, Drzwi 1086 mm x 2083 mm, składa się z drzwi jednoskrzydłowych. System: Aluprof MB-60E EI Współczynnik Uw: 4,0 W/(m2K) Opis drzwi: Drzwi jednoskrzydłowo otwierane na zewnątrz Prawe Kolory: Profile: mat standard 9016 Mat Szklenie: 1 x 1+27+1mm Panel ALU PPOŻ EI30 Ug=4,0 W/(m2K) Profile: Rama: 41.5 mm, 15 mm Skrzydło drzwi: 88 mm Okucia drzwiowe: 1 x 80009507 WILKA - Blacha zaczepowa główna U24x6 mm, prawa 1 x 80009501 WILKA - Zamek zapadkowo-zasuwkowy 1 x 8H013690 GEZE - Płytki montażowa TS 2000 1 x 8H01313A GEZE - Samozamykacz bez ramienia TS 2000 NV Biały 2 x 87222203 Wkręt 3,5x13 mm 1 x 80462103 Ślizg 70x18 mm 1 x 80004634G WALE - Klamka-klamka + rozeta (INOX) Stal nierdzewna 1 x 80009508 WILKA - Regulacja do blachy zaczepowej 11 x 87122301 Śruba M5x14 mm 12 x 80377106 Nit ø4x9,5 mm 3 x 80322080 Trzpień antywyważeniowy 58x14 mm 3 x 80104981 WALA - Komplet mocujący zawias 2-skrzyd.: turbośruba 60 mm 3 x 8010543A WALA - Zawias WX 2-skrzyd. 67 mm Biały 1 x 8000974A GEZE - Ramie TS 4000/2000 Biały 11 x 80377243 Nitonakrętka M5 1 x 80004314 Wkładka bębnekowa 35/50 mm 3 x 80322132 Łącznik ościeżnicowy 50x18 mm Próg: Aluprof 007 Próg K518233 Ciężar: 48,96 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14km	szt		
		12,967	szt	12,967	
				RAZEM	12,967
10	NNRNKB 202 2021-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych poz.7	m2		
			m2	2,120	
				RAZEM	2,120
11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.7	m2		
			m2	2,120	
				RAZEM	2,120
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (2,00 * 2,50) * 12 * 2	m2		
			m2	120,000	
				RAZEM	120,000

PRZEDMIAR:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Przedmiar		4
Zestawienie robocizny		8
Zestawienie materiałów		8
Zestawienie sprzętu		8
Spis treści		9