

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

Nazwa inwestycji : Instalacja przyzywowa
Adres inwestycji : ul. Rędzińska Wrocław
Inwestor : Miejskie Centrum Usług Socjalnych
Adres inwestora : Mączna 3, 54-131 Wrocław

Data opracowania : 09.07.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DYREKTOR

Data opracowania
09.07.2020

Data zatwierdzenia

[Signature]
Natecki

Kierownik
Zespołu Technicznego

[Signature]
Wojciech Mita

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
-----	-------	----	-------	----------	----------	------------	---------	-------	----------	---------------	------------------	-------------------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AL-01 0101-05	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR AL-01 0112-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR AL-01 0112-02	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR AL-01 0116-01	Montaż dodatkowego wyposażenia systemu switch 9 portowy 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
5	TZKNBK XVII 31-06	Osprzęt sygnalizacyjny i sterowniczy - lampka sygnalizacyjna 96	szt.		
			szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
6	TZKNBK XVII 31-03	Osprzęt sygnalizacyjny i sterowniczy - przycisk gruszkowy 20	szt.		
			szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	TZKNBK XVII 31-03	Osprzęt sygnalizacyjny i sterowniczy - przycisk pociągany 236	szt.		
			szt.	236,000	
				RAZEM	236,000
8	KNR 5-06 1602-02	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - terminal pokojowy 96	szt.		
			szt.	96,000	
				RAZEM	96,000
9	KNR AL-01 0111-01	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) bez wyświetlacza LCD 10	szt.		
			szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR-W 5-08 0205-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm ² wciągane do kanałów zamkniętych 7500	m		
			m	7500,000	
				RAZEM	7500,000
11	KNR AL-01 0601-02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) 6	system		
			system	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR AL-01 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR AL-01 0702-01	Zainstalowanie oprogramowania zarządzającego systemami alarmowymi o pojemności do 5 MB 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01 0603-06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresów 6	lin.		
			lin.	6,000	
				RAZEM	6,000

